

GALATER® építési fázisok

1. Fázis

Javított földmű vizsgálata
10-15cm vastagságban

2. Fázis

szőtt GG 2/2-20 georács terítése

3. Fázis

Szemcsés alap terítése benne 40%
tört/mart beton ill. aszfalt anyaggal

4. Fázis Szakaszos kiépítés esetén
tartós pormentesítés CaCl-os oldat
és/vagy Bagger® permetezéssel

Padka feltöltése
földanyaggal

5. Fázis

Nemesített padka építés

6. Fázis

Kopóréteg építése
(Felületi bevonatnál a felső réteg
betörés acélköpenyes hengerrel)

Szakaszos kiépítés esetén a kopó réteg építése
egyszerre, nagy mennyiségben külön pályáztatható!

